

**PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ
LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
ENERGETIKY TŘINEC, a.s.**

PŘÍLOHA 7

**PRAVIDLA PRO PODPŮRNÉ SLUŽBY (PpS) ZDROJŮ
PŘIPOJENÝCH K SÍTÍM PROVOZOVATELE
LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY**

Zpracovatel:

**PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.**

Říjen 2012

Schválil:

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

dne

Obsah

1	OZNAČENÍ A POJMY	5
1.1	SEZNAM VELIČIN	5
1.2	SEZNAM POJMŮ	6
2	ROZSAH PLATNOSTI.....	10
3	VŠEOBECNÉ.....	11
4	PODPŮRNÉ SLUŽBY (PpS).....	12
4.1	OBEKNÉ POŽADAVKY NA PODPŮRNÉ SLUŽBY	12
4.2	SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY	12
4.2.1	VÝROBNÍ BLOK	12
4.2.2	FIKTIVNÍ VÝROBNA	12
4.3	DEFINICE VYUŽÍVANÝCH PODPŮRNÝCH SLUŽEB	12
4.4	STUDIE PŘIPOJITELNOSTI PRO POTŘEBY PODPŮRNÝCH SLUŽEB	13
5	SCHOPNOST STARTU ZE TMY (BS).....	14
5.1	DODRŽENÍ POSTUPU	14
5.2	KOORDINOVATELNOST POSTUPU	14
5.3	SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU.....	14
5.4	DOSTUPNOST SLUŽBY	14
6	SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU (OP).....	15
6.1	PŘECHOD DO OSTROVNÍHO PROVOZU	15
6.2	OSTROVNÍ PROVOZ	15
6.3	OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ OSTROVA K SOUSTAVĚ.....	16
6.4	DOSTUPNOST SLUŽBY	16
7	SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q (SRUQ).....	17
7.1	VYMEZENÍ SLUŽBY SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q	17
7.2	STANOVENÍ POTŘEB PDS PRO ŘÍZENÍ U/Q VE VZTAHU K OZE	17
7.2.1	HLADINA NN	17
7.2.2	HLADINA VN A VVN	17
7.3	MOŽNOSTI ŘÍZENÍ U/Q NA STRANĚ PLDS	17
7.3.1	HLADINA NN	17
7.3.2	HLADINA VN A VVN	17
8	VAZBA NA ŘIDÍCÍ SYSTÉM PLDS	19
8.1	HLADINA NN	19
8.2	HLADINA VN A VVN	19
8.2.1	SEZNAM DOPORUČENÝCH PŘENÁŠENÝCH SIGNÁLŮ	19
8.2.2	DISPEČERSKÉ STATICKÉ ŘÍZENÍ.....	20
8.2.3	DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ON-LINE	20
9	NÁKUP (PpS).....	20
9.1	OBEKNÁ PRAVIDLA NÁKUPU (PpS)	20
9.1.1	PRÁVNÍ NORMY PRO NÁKUP (PpS)	20
9.1.2	ZÁSADY PRO VÝBĚR POSKYTOVATELŮ (PpS).....	21
9.1.3	CÍLE NÁKUPU (PpS).....	21
9.1.4	ZPŮSOBY ZAJIŠŤOVÁNÍ PpS NA ÚROVNI LDS.....	21
10	CERTIFIKACE.....	22
10.1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	22
10.2	PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ AUTORIZACÍ	23
10.2.1	ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE	23
10.2.2	KVALIFIKAČNÍ ZPŮSOBILOST ŽADATELE.....	24
10.2.3	ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELE.....	24
10.2.4	FINANČNÍ ZPŮSOBILOST ŽADATELE	24

10.2.5	ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ AUTORIZACE	24
10.2.6	ZÁNİK AUTORIZACE.....	25
10.3	DRUHY VÝROBEN	25
10.4	OBEČNÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ TESTŮ (PpS).....	25
10.5	VLIV ZMĚN V ELEKTRIZAČNÍ SÍTI NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY.....	26
10.6	MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY - SCHOPNOST STARTU ZE TMY (BS).....	26
10.6.1	ÚVOD.....	26
10.6.2	PRINCIP TESTU.....	27
10.6.3	SEZNAM POŽADAVKŮ	27
10.6.4	TEST (BS)	28
10.7	MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY – SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q (SRUQ).....	30
10.7.1	ÚVOD.....	30
10.7.2	PRINCIP TESTŮ (SRUQ).....	30
10.7.3	MOŽNOSTI REALIZACE SYSTĚMU ASRU.....	31
10.7.4	SEZNAM POŽADAVKŮ	31
10.8	MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY - SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU (OP).....	32
10.8.1	ÚVOD.....	32
10.8.2	PRINCIP TESTU.....	33
10.8.3	SEZNAM POŽADAVKŮ	34
11	LITERATURA	36

Předmluva

Následující pravidla shrnují hlavní hlediska, na která je zapotřebí brát zřetel při specifikaci podpůrných služeb, jejich využívání, certifikaci a jejich ověřování u zdrojů připojených k LDS o napěťové úrovni nn, vn a vvn. Slouží proto stejně pro provozovatele lokální distribuční soustavy i pro výrobce elektřiny jako podklad při projektování a pomůcka při rozhodování.

V jejich rámci je možné se zabývat pouze všeobecně běžnými koncepcemi zařízení, vycházejícími ze současných zvyklostí, dostupných zařízení i současně platných předpisů.

V části "Označení a pojmy" jsou krátce vysvětleny nejdůležitější pojmy.

K jednotlivým bodům pravidel jsou poskytnuty další informace pro vysvětlení jejich určitých požadavků, popř. záměrů.

1 OZNAČENÍ A POJMY

1.1 SEZNAM VELIČIN

$\cos \varphi$	cosinus fázového úhlu mezi základní harmonickou napětí a proudu
G	generátor
F-relé	frekvenční relé
f	frekvence [Hz]
f_{zad}	zadaná hodnota frekvence
N	počet naměřených vzorků
nn	nízké napětí. Napětí mezi fázemi do 1000 V včetně; v ES ČR je jmenovité napětí soustavy nízkého napětí 400/230 V
n_{zad}	zadaná hodnota otáček
P_{max}	maximální hodnota činného výkonu stroje, při které může stroj trvale pracovat. U strojů VE je závislá na spádu. [MW]
$P_{\text{max+}}$	maximální hodnota přetížení stroje, se kterým může stroj dočasně pracovat. [MW]
P_{min}	minimální hodnota činného výkonu stroje, při které může stroj trvale pracovat. [MW]
$P_{\text{min-}}$	hodnota přetížení stroje v oblasti minima, se kterým může stroj dočasně pracovat. [MW]
P_n	jmenovitý činný výkon stroje
$P_{\text{stř}}$	střední hodnota činného výkonu stroje
Q	jalový výkon stroje [MVA _r]
S_{kV}	zkratový výkon ve společném napájecím bodu
S_A	jmenovitý zdánlivý výkon výroby
$S_{A\text{max}}$	maximální zdánlivý výkon výroby
S_{nE}	jmenovitý zdánlivý výkon výrobního bloku
S_{nG}	jmenovitý zdánlivý výkon generátoru
t_{celk}	celkový čas měření. [min, s]
T_p	periodicita měření [min, s]
U_n	jmenovité napětí sítě
DU	změna napětí

Rozdíl mezi efektivní hodnotou na začátku napěťové změny a následujícími efektivními hodnotami.

Pozn.: Pro relativní změnu Du se vztahuje změna napětí sdruženého napětí DU k jmenovitému napájecímu napětí sítě U_n . Pokud má změna napětí DU význam úbytku fázového napětí, pak pro relativní změnu napětí platí $Du = DU/U_n/\sqrt{3}$.

vn	vysoké napětí. Napětí, které má jmenovitou efektivní hodnotu $1 \text{ kV} < U_n \leq 52 \text{ kV}$
VS	vlastní spotřeba výroby
vvn	velmi vysoké napětí. Napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je $52 \text{ kV} < U_n < 380 \text{ kV}$
zvn	zvlášť vysoké napětí. Napětí, jehož jmenovitá efektivní hodnota je $380 \text{ kV} < U_n \leq 750 \text{ kV}$
y_{kv}	fázový úhel zkratové impedance
j_i	fázový úhel proudu vlastního zdroje
I	účinník – podíl činného výkonu P a zdánlivého výkonu S

1.2 SEZNAM POJMŮ

ASRU

System automatické regulace jalového výkonu a napětí v pilotním uzlu.

ARN

Automatický regulátor napětí (HW a SW) v pilotním uzlu.

BS

Schopnost startu ze tmy

Certifikátor

Organizace, která má od PDS udělenou autorizaci pro provádění certifikačního měření (PpS)

ČEPS

Provozovatel přenosové soustavy.

ČSN

Česká státní norma

DŘS

Dispečerský řídicí systém

DS

Distribuční soustava.

ERÚ

Energetický regulační úřad.

ES ČR

Elektrizační soustava České republiky.

FV

Fiktivní výrobná z pohledu PLDS tvoří jeden celek fyzicky připojených výroben k LDS poskytujících PpS, je tak i certifikována a nesmí poskytovat regulační služby PpS pro jiný subjekt, než PLDS, s kterým má uzavřenou smlouvu na poskytování PpS. Fiktivní výrobná je tvořena výrobkami jednoho subjektu

Frekvenční plán

Dokument zpracováváný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav a výrobci elektřiny (ve smyslu vyhlášky č. 80/2010 Sb. [8]) je postup pro předcházení a řešení stavu nouze spojeného s nevyrovnanou výkonovou bilancí v elektrizační soustavě a současnou změnou kmitočtu soustavy, který spočívá ve vytváření ostrovních provozů, v přerušení dodávek elektřiny odběratelům elektřiny a odpojování výroben elektřiny od elektrizační soustavy působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve výrobnách elektřiny, v přenosové soustavě, v distribuční soustavě nebo v odběrných místech zákazníků.

Generátor

Část výrobního bloku vč. event. střídače, ale bez event. kondenzátorů ke kompenzaci účinníku. Ke generátoru nepatří ani transformátor, přizpůsobující napětí generátoru napětí veřejné sítě. Vztahy týkající se jednoho generátoru obsahují index "G".

Harmonické

Sinusové kmity, jejichž kmitočet je celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz).

K_{PR}

Zesílení proporcionální regulace otáček generátoru. Pro statiku proporcionální regulace otáček platí:

$$SPR (\%) = 100 (\%) / KPR (1)$$

Meziharmonické

Sinusové kmity, jejichž kmitočet není celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz).

Poznámka: Meziharmonické se mohou vyskytovat i ve frekvenčním rozsahu mezi 0 a 50 Hz.

OP

Schopnost ostrovního provozu

„OSTROV“

Vypínací zkouška pro přechod výrobní ze jmenovitého činného výkonu na vlastní spotřebu výrobní

OZ

Zapnutí obvodu vypínače spojeného s částí sítě, v níž je porucha, automatickým zařízením po časovém intervalu, umožňujícím, aby z této části sítě vymizela přechodná porucha.

OZE

Obnovitelné zdroje energie využívající k výrobě elektřiny nefosilní paliva.

PDS

Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny; na částech vymezeného území provozovatele velké regionální DS mohou působit provozovatelé lokálních DS (PLDS) s vlastním vymezeným územím a napěťovou úrovní.

LDS

Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí distribuční soustavy) a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV a 35 kV případně jiné napěťové úrovně, sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicích, ochranných, řídicích, zabezpečovacích, informačních a telekomunikačních techniky. LDS není přímo připojena k přenosové soustavě (PS)PMOP

Postup měření ostrovního provozu.

Tento dokument vypracuje Certifikátor ve spolupráci s Poskytovatelem (PpS) (OP) certifikovaného zařízení

PN

Podniková norma příslušného PLDS

PNE

Podniková norma energetiky

PpS

Podpůrná služba

Předávací místo

Místo styku mezi LDS a zařízením uživatele LDS, kde elektřina do LDS vstupuje nebo z ní vystupuje

Přetahování zdrojů

Stav, při kterém dochází změnou nastavení parametrů regulace jednoho zdroje, ke změně provozních vlastností jiného zdroje a to tak, že se svým působením snaží eliminovat provedenou změnu provozních parametrů zdroje prvního a naopak.

PS

Přenosová soustava.

Rezervovaný výkon zdroje

Nejvyšší činný výkon, který smí výrobná v přípojném bodě dodávat do sítě PLDS, stanovený ve smlouvě o připojení

PPLDS

Pravidla provozování lokálních distribučních soustav

PPPS

Pravidla provozování přenosové soustavy

ROP

Regulační obvody ostrovního provozu

ŘS

Řídicí systém

RUQ

Schopnost regulace u/Q

SKŘ

System měření, kontroly a řízení technologického procesu

Společný napájecí bod

Nejbližší místo veřejné sítě, do kterého je vyveden výkon vlastního zdroje, ke kterému jsou připojeni, nebo ke kterému mohou být připojeni další odběratelé.

SRUQ

Sekundární regulace U/Q (jalového výkonu bloků Q a napětí U_p v pilotním uzlu vvn).

Výrobna

Část zařízení zákazníka, ve kterém se nachází jeden nebo více zdrojů výroby elektřiny, včetně všech zařízení potřebných pro její provoz. Vztahy, které se vztahují k výrobně, obsahují index "A".

Výrobní blok

Část výroby, zahrnující jeden generátor včetně všech zařízení, potřebných pro jeho provoz. Hranicí výrobního bloku je místo, ve kterém je spojen s dalšími bloky nebo s veřejnou distribuční sítí.

Vztahy týkající se jednoho bloku výroby obsahují index "E".

2 ROZSAH PLATNOSTI

Tato pravidla platí pro specifikaci podpůrných služeb, principů jejich měření a certifikace u výroben elektřiny připojených k vlastní síti nn, vn nebo 110 kV PLDS.

Takovými výrobnami jsou např.:

- vodní elektrárny
- generátory poháněné tepelnými stroji, např. blokové teplárny
- bioplynové stanice
- zdroje na biomasu
- fotovoltaické elektrárny¹
- větrné elektrárny²
- geotermální elektrárny³

U výroben, pro které je regulace činného a jalového výkonu předepisována jako tzv. podpora sítě v místě připojení a je nezbytná pro vlastní připojení zdroje k LDS, nemůže být chápána jako PpS.

PpS nemůže být obecně chápána jako automatická služba, na kterou má výrobce nárok za všech okolností. PpS je zásadně vyžadována ze strany PLDS v těch bodech LDS, kde má význam. Stanovení těchto bodů je plně v kompetenci PLDS, stejně jako rozhodnutí zda PpS využívat, či ne.

Aby se dalo hovořit o podpůrné službě, musí být tato služba dostupná po celých 24 hodin.

Příloha 7 je zpracována na základě vyhlášky č. 401/2010 Sb. [9].

¹ Využití fotovoltaických elektráren pro PpS se v současné době nepředpokládá

² Využití větrných elektráren pro PpS se v současné době nepředpokládá

³ Využití geotermálních elektráren pro PpS se v současné době nepředpokládá

3 VŠEOBECNÉ

Při uzavírání smluv o PpS je zapotřebí dbát na platná nařízení a předpisy, a na to, aby požadavky v ní zakotvené byly vhodné pro zařízení provozovaná paralelně se sítí PLDS a aby bylo vyloučeno rušivé zpětné působení na síť nebo zařízení dalších odběratelů.

Při uzavírání smluv o PpS je zapotřebí dodržovat:

- současně platné právní předpisy, především [1], [2], [3], [4] a [5]
- platné technické normy ČSN, PNE, případně PN PLDS
- nařízení a směrnice PLDS.

Projektování, výstavbu a přípravu výroby pro poskytování PpS pro potřeby PLDS je zapotřebí zadat odborné firmě.

Typ PpS a její využití je třeba projednat a odsouhlasit s PLDS a PDS.

PLDS může ve smyslu zákona [1] požadovat změny a doplnění na zřizovaném nebo provozovaném zařízení, pokud je to nutné z důvodů bezpečného a bezporuchového napájení, popř. též z hlediska zpětného ovlivnění distribuční soustavy. Konzultace s příslušným útvarem PLDS by proto měly být prováděny již ve stadiu přípravy, nejpozději při projektování vlastní výroby.

4 PODPŮRNÉ SLUŽBY (PpS)

4.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA PODPŮRNÉ SLUŽBY

Všechny podpůrné služby musí splňovat tyto obecné požadavky:

- Měřitelnost – se stanovenými kvantitativními parametry a způsobem měření.
- Garantovaná dostupnost služby během denního, týdenního a ročního cyklu s možností vyžádat si inspekci.
- Certifikovatelnost – stanovený způsob prokazování schopnosti poskytnout služby pomocí periodických testů.
- Možnost průběžné kontroly poskytování.

4.2 SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY

4.2.1 Výrobní blok

Z hlediska plnění PpS se jedná o jednu výrobní jednotku vlastněnou jedním právním subjektem

4.2.2 Fiktivní výrobná

Z hlediska splnění podmínek pro poskytování PpS či zjednodušení dálkového řízení jednotlivých výroben z dispečinku PLDS může být vhodné u elektráren vytvořit tzv. fiktivní výrobná. Fiktivní výrobná může být tvořena větším počtem výroben, avšak za současné platnosti jednoho právního subjektu sdružujícím jednotlivé výrobní ve fiktivní výrobná.

Fiktivní výrobná může být tvořena pouze výrobnami připojenými do stejné napájecí oblasti 110kV nebo vn

Fiktivní výrobná z pohledu PLDS tvoří jeden celek fyzických připojených výroben k LDS poskytujících PpS, je tak i certifikována a nesmí poskytovat PpS pro jiný subjekt, než PLDS, s kterým má uzavřenou smlouvu na poskytování PpS.

1. Fiktivní výrobná je tvořena výrobnami jednoho subjektu
2. Při sloučení výroben více právních subjektů do jedné fiktivní výrobní, musí tyto subjekty z pohledu distributora vytvořit jeden právní subjekt, který bude PpS poskytovat
3. Dispečink PLDS bude vydávat sdružené povely pro tuto fiktivní výrobná jako celek, dílčí podíl jednotlivých výroben tvořících fiktivní výrobná na plnění požadavku na PpS je v kompetenci subjektu poskytujícím PpS.
4. Z fiktivní výrobní se budou do řídicího systému PLDS přenášet hodnoty skutečného a požadovaného činného a jalového výkonu Z fiktivní výrobní se musí do řídicího systému PLDS přenášet signál o nabídce PpS
5. Z fiktivní výrobní se musí do řídicího systému PLDS přenášet hodnota svorkového činného výkonu P a jalového výkonu Q

Možnost tvorby a způsobu členění fiktivní výrobní jsou podmíněny vzájemnou dohodou mezi provozovatelem fiktivní výrobní a provozovatelem LDS. Podkladem pro dohodu o fiktivní výrobně je certifikační autoritou zpracovaná studie „Studie možných konfigurací a variant fiktivní výrobní“. Certifikace musí respektovat způsob tvorby fiktivní výrobní a její možné provozní varianty.

4.3 DEFINICE VYUŽÍVANÝCH PODPŮRNÝCH SLUŽEB

K řízení LDS může PLDS využít „podpůrné služby“ (PpS) výroben provozovaných paralelně s LDS. Pro zajištění správného provozu LDS může PLDS využívat následující typy PpS:

- schopnost startu výrobní ze tmy (**BS**)
- schopnost ostrovního provozu výrobní (**OP**)
- schopnost regulace U/Q (**RUQ**)

poskytované jednotlivými uživateli LDS. PLDS tak dosahuje správného a spolehlivého fungování LDS v rámci standardů, které jsou pro provoz LDS stanoveny.

Regulační hodnota RUQ může být kladná i záporná a značí se znaménkem za zkratkou.

4.4 STUDIE PŘIPOJITELNOSTI PRO POTŘEBY PODPŮRNÝCH SLUŽEB

U výroben, u kterých se předpokládá využití jejich regulačních vlastností jako podpůrných služeb, musí vlastník tohoto zařízení nechat vyhotovit studii připojitelnosti výroby pro potřeby PpS.

Studie připojitelnosti výroby pro potřeby PpS musí zohledňovat cílový stav pro všechny uvažované zdroje v dané oblasti a dále všechny provozní stavy, přicházející v úvahu. Kromě dodržení napěťových poměrů musí studie kontrolovat také změnu činných ztrát. Pokud studie doloží nepříznivý vliv na průběh napětí a to nejenom konstantní změnu, ale i na jeho kolísání, anebo na výši ztrát, je v těchto případech vhodné posoudit přínos aktivního řízení **U/Q**. Při posuzování výroby připojené do soustavy **vvv** je nutné zpracovávanou studii rozšířit o posouzení reálné závislosti regulačního výkonu **OZE** na změny odbočky transformátoru **400(220)/110 kV**. Regulační zásah musí respektovat regulační možnosti transformátoru.

Součástí studie musí být také popis vazeb mezi výrobnou a dispečinkem PLDS včetně seznamu přenášených signálů.

PLDS je povinen poskytnout zpracovateli studie připojitelnosti pro potřeby PpS potřebné podklady o síti, avšak pouze v tom případě, že zpracování této studie inicioval.

5 SCHOPNOST STARTU ZE TMY (BS)

Schopnost výroby - najetí bez pomoci vnějšího zdroje napětí - na jmenovité otáčky, dosáhnout jmenovitého napětí, připojení k síti a jejího napájení v ostrovním režimu.

Schopnost vybraných výroben pro start ze tmy je nezbytná pro obnovení dodávky po úplném nebo částečném rozpadu sítě.

Výběr výroben schopných startu ze tmy provádí PLDS v dohodě s poskytovatelem této služby. Požadavky na vybrané výroby pro start ze tmy jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Poskytovatel služby zajistí zálohované napájení telekomunikačního spojení obsluhy výroby s dispečinkem PLDS a přenos informací i při ztrátě napětí v LDS.

Poskytovatel služby zajistí pravidelné školení obsluhy výroby pro danou činnost.

5.1 DODRŽENÍ POSTUPU

Po obdržení pokynu k provedení startu ze tmy od PLDS se provedou následující kroky (ve smluvně dohodnutém časovém a výkonovém rozpětí):

1. okamžité zahájení postupu najíždění bez použití vnějšího zdroje napětí
2. obnovení napětí v předávacím místě ze strany výroby v požadované kvalitě (velikost napětí, stabilita a kmitočet), výroba pracuje v regulačním režimu ostrovního provozu výroby.
3. další provoz podle pokynů PLDS

5.2 KOORDINOVATELNOST POSTUPU

Poskytovaná PpS je v souladu s Plánem obnovy, je kompatibilní s postupy obnovy a s provozními instrukcemi a předpisy dotčených subjektů: výrobců el. energie, velkoodběratelů a lokálních distribučních soustav (LDS) v dané lokalitě.

PLDS navrhne maximální rozsah sítě připojované k výrobě, zohledňující regulační rozsah jalového výkonu výroby, pro zamezení samobuzení při uvádění, zejména nezatížené LDS, pod napětí.

Poskytovatel služby stanoví časové a výkonové limity pro minimální a maximální povolené zatížení výroby po najetí ze tmy do ostrovního provozu a pro opakované najetí zdroje při neudržení provozu vyčleněného ostrova, s ohledem na tepelné charakteristiky zdroje.

5.3 SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU

Vybraná výroba pro start ze tmy musí být schopna pracovat v ostrovním provozu, a mít platnou certifikační zkoušku na PpS - Schopnost ostrovního provozu.

5.4 DOSTUPNOST SLUŽBY.

Pro kontrolu schopnosti startu ze tmy provádí poskytovatel této PpS periodické certifikační testy dle metodiky popsané v této Příloze 7 PPLDS. PLDS má právo požadovat na poskytovateli možnost inspekce připravenosti k plnění této podpůrné služby a periodickou realizaci zkušebního najetí ze tmy pro zacvičení provozního personálu, provedené způsobem, který minimálně ovlivní provoz zdroje.

6 SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU (OP)

Jedná se o schopnost provozu výroby do vydělené části vnější sítě tzv. ostrova.

Ostrovní provoz výroby se vyznačuje značnými změnami systémových veličin – frekvence a napětí, což souvisí s tím, že zdroj pracuje do izolované části soustavy. Výrobna přechází automaticky do regulačního režimu ostrovního provozu při poklesu frekvence pod 49,8 Hz a při vzrůstu frekvence nad 50,2 Hz. Změny zatížení ostrova představují velké nároky na regulaci činného výkonu výroby. Zatížení je proměnné a tím vyvolané změny napětí a frekvence musí být blok schopen řešit svou autonomní regulací (na rozdíl od paralelního provozu, kdy jsou změny napětí a frekvence řešeny prostřednictvím systémových služeb).

PLDS navrhne rozsah LDS pro předpokládaný ostrovní provoz, zohledňující výkon zdroje a stanoví nastavení souvisejících ochran a automatik v LDS.

Požadavky na chování výroben při přechodu do ostrovního provozu, provozu v ostrovním provozu a opětovné přifázování jsou uvedeny v následujících kapitolách.

Kromě uvedených požadavků musí výroby se schopností ostrovního provozu splňovat veškeré požadavky uvedené v Příloze 4 PPLDS⁴ [3].

Dále poskytovatel služby:

- stanoví časové a výkonové limity pro minimální a maximální povolené zatížení zdroje, s ohledem na tepelné charakteristiky zdroje,
- zajistí zálohované telekomunikační spojení obsluhy zdroje s dispečinkem PLDS a přenos informací při ztrátě napětí v LDS,
- zajistí pravidelné školení obsluhy zdroje pro danou činnost.

6.1 PŘECHOD DO OSTROVNÍHO PROVOZU

Přechod do ostrovního provozu výroby je charakterizován obvykle náhlou změnou frekvence a vznikem bilanční nerovnováhy činného případně jalového výkonu. Při přechodu do ostrovního provozu (jehož vznik je indikován vhodným frekvenčním relé, které je nastaveno na hodnotu danou frekvenčním plánem) je nutné okamžitě zajistit:

1. změnu režimu regulace výroby na proporcionální regulaci otáček
2. odpojení dálkové regulace výkonu (vypojení zdroje ze sekundární regulace f a P)
3. odpojení ASRU ze systému terciární regulace napětí
4. aperiodický a stabilní přechod otáček na novou hodnotu, která je dána frekvencí v ostrovu a nastavenými parametry regulace otáček. Výkon výroby se v mezním případě může změnit z hodnoty jmenovitého výkonu až k hodnotám vlastní spotřeby
5. odepnutí výroby od vnější sítě do provozu na vlastní spotřebu (i z jmenovitého zatížení) nebo na provoz do vyčleněné části DS. Přechod na otáčkovou regulaci musí být stabilní.
6. přepnutí potřebných regulací zdroje do režimu vhodného pro ostrovní provoz
7. další provoz podle pokynů PLDS

6.2 OSTROVNÍ PROVOZ

Regulace výroby a technologické zařízení výroby musí zajistit:

1. stabilní paralelní spolupráci s ostatními výrobny zapojenými v ostrovu
2. adekvátní odezvu dodávaného činného a jalového výkonu na změny frekvence a napětí, a to i při práci s nenominálními parametry napětí a frekvence. Adekvátní odezvou rozumíme tzv. idealizovanou

⁴ Do doby platnosti dokumentů Doplněk 01/2009 [4] a Změna 01/2010 [5] musí výroby respektovat i požadavky uvedené v těchto dokumentech

závislost výkonu výroby P_{id} na stacionární (po odeznění rychlých elektromechanických přechodných dějů) odchylce frekvence Δf :

$$P_{id} = P_o - \frac{100 P_n}{d f_n} \Delta f$$

kde: δ je statika proporcionálního regulátoru otáček (doporučená hodnota je 4 až 8 %), P_o je výkon výroby před přechodem do ostrovního provozu nebo hodnota daná základním otevřením regulačních prvků (reg. ventilů u parních turbín, ovladače paliva u plynových, a rozváděcího/oběžného kola u vodních turbín) v případě, že výrobná provedla změnu výkonu na pokyn dispečera LDS.

3. dle pokynů dispečera LDS měnit dostatečně jemně a plynule otáčky (výkon) soustrojí (výroby) a regulovat napětí

6.3 OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ OSTROVA K SOUSTAVĚ

Výrobná musí být schopna:

1. pracovat v režimu ostrovního provozu po dobu minimálně 2 hodin,
2. dle pokynů dispečera LDS regulovat frekvenci ostrova dostatečně plynule a jemně, tak aby mohlo dojít v daném místě k opětovnému přifázování ostrova k propojené soustavě,
3. výrobná musí být schopna připojení k vnější síti při kmitočtu dle frekvenčního plánu a svorkovém napětí $(92 < u < 108) \% U_n$,
4. v případě, že se výrobná fází v rozvodně LDS, musí být blok schopen přivést napětí po blokovém vedení do této rozvodny.

6.4 DOSTUPNOST SLUŽBY.

Pro kontrolu schopnosti ostrovního provozu provádí poskytovatel této PpS periodické certifikační testy dle metodiky popsané v odstavci 9.8 tohoto dokumentu. PLDS má právo požadovat na poskytovateli možnost inspekce připravenosti k plnění této podpůrné služby provedené způsobem, který neovlivní provoz výroby.

7 SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q (SRUQ)

Sekundární regulace U/Q je automatická funkce využívající celý certifikovaný (smluvně dohodnutý) regulační rozsah jalového výkonu výrobní pro udržení zadané velikosti napětí v pilotním uzlu LDS a minimalizaci přetoků jalové energie v LDS.

Regulační proces má být aperiodický nebo maximálně s jedním překmitem a ukončený do 1 minuty. Sekundární regulace U/Q musí být zároveň schopná spolupracovat s prostředky terciární regulace napětí a jalových výkonů.

Poskytovatel služby zajistí pravidelné školení obsluhy zdroje pro danou činnost.

7.1 VYMEZENÍ SLUŽBY SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q

Podpora sítě

Vlastnosti výroben popsané v Příloze 4 PPLDS [3] nemohou být považovány za podpůrnou službu, ale jsou chápány jako podpora sítě v místě připojení nezbytná pro připojení zdroje k LDS, ale také bezpečný a hospodárný provoz.

Podpůrná služba

Regulační vlastnosti U/Q mimo pásmo vnímané jako Podpora sítě mohou být využity jako PpS, ovšem za předpokladu, že bude vyžadována PLDS v daném místě LDS.

7.2 STANOVENÍ POTŘEB PLDS PRO ŘÍZENÍ U/Q VE VZTAHU K OZE

7.2.1 Hladina nn

PLDS nebude požadovat regulaci U/Q nad rámec Přílohy 4 PPLDS [3].

7.2.2 Hladina vn a vvn

Podpůrné služby sekundární regulace U/Q je možné využít v místě připojení výrobní i na přípojnicí příslušné stanice.

Principy vedoucí k dodržení optimální hodnoty napětí včetně požadavků na vybavenost zdrojů režimy regulace jalového výkonu uvádí Příloha 4 PPDS [3] v odstavci 9. Řízení jalového výkonu⁵.

7.3 MOŽNOSTI ŘÍZENÍ U/Q NA STRANĚ PLDS

7.3.1 Hladina nn

Regulace U/Q nad rámec Přílohy 4 PPLDS [3] u výroben připojených do napěťové hladiny nn není ze strany PLDS požadována.

7.3.2 Hladina vn a vvn

Pro výrobní poskytující podpůrnou službu regulace U/Q v sítích vn nebo vvn je možné uvažovat způsoby regulace (zadávaní jalového výkonu) uvedené v Příloze 4 PPLDS, odstavec 9⁶ [3].

Zvolený způsob zadávání hodnot je závislý na technických prostředcích PLDS a výrobní v daném místě.

⁵ Do doby platnosti dokumentu Příloha 4 PPDS Změna 01/2010 [5] musí výrobní respektovat i požadavky uvedené v tomto dokumentu.

⁶ Do doby platnosti dokumentu Příloha 4 PPDS Změna 01/2010 [5] musí výrobní respektovat i požadavky uvedené v tomto dokumentu.

Regulace U/Q, která je předmětem PpS Řízení U/Q u výroben připojených do systému vn nebo vvn musí probíhat na dispečerské úrovni a to v závislosti na technickém vybavení příslušného pracoviště a zdroje.

Při této podpůrné službě je nezbytné respektovat následující omezení:

- nejvyšší dovolený zdánlivý výkon stroje
- nejvyšší dovolený proud statoru
- nejvyšší dovolené napětí stroje
- nejnižší dovolené napětí stroje
- P-Q diagram stroje
- nejvyšší dovolený proud rotoru
- nejvyšší dovolené napětí vlastní spotřeby stroje
- nejnižší dovolené napětí vlastní spotřeby stroje
- výši regulačního rozsahu Q a jeho dostupnost v daném okamžiku
- dostatečnou rychlost výpočtu a regulačního zásahu, aby požadované hodnoty byly ještě v souladu s okamžitým stavem sítě
- vazbu na odbočky transformátorů LDS/110 kV
- chování systému v mimořádných stavech
- řízení změny U při nulové dodávce P
- dodržení napěťových limitů u zdroje – nesmí dojít k jeho odstavení
- nesmí docházet k „přetahování“ zdrojů
- provozní vlastnosti zdrojů

8 VAZBA NA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PLDS

8.1 HLADINA NN

Na hladině **nn** se nepředpokládá vytváření vazby s řídicím systémem PLDS vyvolané využíváním zdrojů na hladině **nn** k podpůrným službám.

8.2 HLADINA VN A VVN

8.2.1 Seznam doporučených přenášených signálů

V následujících bodech je uveden seznam doporučených signálů, na jejichž přenos do řídicího systému PLDS musí být výrobní připravena. Uvedený seznam je nutné chápat jako minimální. Konečný rozsah přenášených veličin závisí na daných podmínkách v místě, zvolené podpůrné službě a způsobu řízení výroby. Konečný rozsah stanoví příslušný odbor PLDS.

Start ze tmy

- a) Stav generátoru provoz/vypnuto/porucha
- b) Informace – služba **je/není** k dispozici
- c) Vznik black out (měření napětí na příslušných přípojnicích)
- d) Oddělení výroby od LDS (Automaticky na prahu elektrárny)
- e) Provoz výroby pouze pro vlastní spotřebu
- f) Vytvoření trasy pro dodávku el. energie pro dominantní zdroj v oblasti (manipulace dispečerem PLDS)
- g) Pohotovostní výkon výroby (max. dosažitelný výkon je konstrukční hodnota)
- h) Dodávaný P do LDS (nikoliv na svorkách)
- i) Dodávaný Q do LDS (nikoliv na svorkách)
- j) Hodnota napětí na svorkách
- k) Hodnota napětí na příslušných přípojnicích
- l) Komunikace dispečera PLDS a obsluhou bloku (postupné zatěžování výroby)

Přechod do ostrovního provozu

- a) Stav generátoru provoz/vypnuto/porucha
- b) Informace – služba **je/není** k dispozici
- c) Vypnutí vypínačů vedení - působení ochrany na vedeních (vlivem zkratů)
- d) Vznik ostrova – signál (je v řídicím systému vytvořeno pomocí topologické úlohy, nikoliv informací od výroby, informace od výroby nemusí být jednoznačná)
- e) Hodnota frekvence v ostrově
- f) Hodnota napětí v ostrově
- g) Přechod výroby do ostrovního režimu
- h) Působení automatického frekvenčního odlehčení zátěže
- i) Hodnoty f, U v bodě fázování
- j) Komunikace dispečera PLDS a obsluhou bloku (fázování ostrova)

Regulace Q/U

- a) Veličiny definované v Příloze 4 PPLDS⁷
- b) Okamžité hodnoty napětí v regulovaném uzlu či přípojnici
- c) Dosažitelná hodnota P odpovídající požadovanému provoznímu stavu regulace Q/U

⁷ Do doby platnosti dokumentu Příloha 4 PPLDS Změna 01/2010 [5] viz. veličiny definované v tomto dokumentu.

- d) Okamžitou hodnotu regulačního disponibilního rozsahu Q u transformátoru na straně 110 kV, zahrnující možnosti zdroje dle P/Q diagramu, kapacitu sítě VN, dekompenzaci a aktuální odbočku transformátoru
- e) Stav regulace U/Q provoz/vypnuto/porucha
- f) Poruchu spojovací cesty U/Q
- g) Počet aktuálně pracujících zdrojů ve farmě
- h) Potvrzení přijetí požadavku řídicího systému PLDS
- i) Splnění požadavku řídicího systému PLDS

8.2.2 Dispečerské statické řízení

Dispečerské statické řízení je vnímáno jako zadávání požadovaného $\cos \phi$ a nebo $\cos \phi = f(P)$ v určeném intervalu PPLDS. Zpětnou reakcí jsou hodnoty napětí v měřeném bodě.

Statické zadávání pouze $\cos \phi$ není podporováno u zdrojů nad 400kVA, viz. [5], protože se změnou dodávaného P kolísá i velikost dodávaného Q a to může mít negativní vliv na dodržování hladiny napětí. Vzhledem k tomu, že distribuční transformátory vn/nn nejsou regulační, je nutné napěťové meze v místě připojení zdroje dodržet.

Pro dispečerské statické řízení se doporučuje využít závislosti $\cos \phi = f(P)$. Při použití této závislosti je nutné stanovit průběh funkce pro každý zdroj jednotlivě.

Zadávat hodnotu napětí v předávacím místě je možné jen v tom případě, když zdroj bude schopen ovlivňovat kolísání napětí sítě a jeho pracovní bod diagramu P/Q bude pro zdroj akceptovatelný.

8.2.3 Dispečerské řízení on-line

Při řízení on-line na hladině vn se předpokládá zadávání U a Q dle požadavku PLDS nebo jako výsledek terciární regulace optimalizační funkce pokud je k dispozici pro danou část LDS.

Při řízení on-line na hladině vvn se předpokládá zadávání U a Q podle výsledků výpočtů terciární regulace napětí pokud je k dispozici pro danou část LDS. Stanovení délky intervalů vyplývá z požadavků provozovaných systémů na straně PLDS. Doba odezvy zdroje je definována v [3].

8.2.3.1 Podmínky pro realizaci na hladině vvn

Příslušné dispečerské pracoviště musí mít k dispozici dispečerský řídicí systém s následujícími funkcemi:

- reálný obraz sítě vvn (měření, stavová signalizace, poruchová signalizace)
- parametry zdroje – P/Q diagram a meze
- DŘS – topologické funkce, stavový estimátor, výpočet ustáleného toku, optimalizační funkce U/Q pro terciární regulaci napětí
- požadovaná hodnota U bude vycházet z fyzikální vazby mezi U a ověřeným P/Q diagramem a optimalizačních výpočtů, musí respektovat fyzikální vazby mezi U a ověřeným P/Q diagramem a všechny provozní limity řízených strojů a sítě.

9 NÁKUP (PpS)

9.1 OBECNÁ PRAVIDLA NÁKUPU (PpS)

9.1.1 Právní normy pro nákup (PpS)

Podpůrné služby nakupuje PPS, PDS a PLDS na základě uzavřených Smluv s poskytovateli (PpS) způsobem popsaným v [1], [7], [8], [10], [14], [15], [16], [17].

9.1.2 Zásady pro výběr poskytovatelů (PpS)

Při výběru poskytovatelů PpS postupuje PLDS podle následujících zásad:

- otevřenost ke každému zájemci o poskytování (PpS), který prokázal splnění požadavků stanovených PPLDS ,
- nediskriminační přístup k zájemcům o poskytování (PpS) a jejich cenovým nabídkám, podle závazných pravidel výběrového řízení (dále jen „VŘ“),
- verifikovatelnost postupů – existuje prokazatelnost všech důležitých dat,
- zajištění bezpečnosti přenášených dat.

9.1.3 Cíle nákupu (PpS)

PLDS sleduje při nákupu (PpS) cíle v následujícím pořadí:

- zajištění kvality a spolehlivosti na úrovni LDS v reálném čase,
- minimalizace nákladů na zajišťování (PpS),
- optimalizace nákladů účastníků trhu.

9.1.4 Způsoby zajišťování PpS na úrovni LDS

PLDS zajišťuje PpS následujícími způsoby:

- výběrovým řízením
- oslovením jediného poskytovatele – pouze v případě neexistence jiného poskytovatele v daném místě a čase

10 CERTIFIKACE

Obsahem kapitoly je ucelená metodika certifikačních měření jednotlivých podpůrných služeb (PpS) popisující způsob a podmínky provádění měření, technické hodnoty uváděné v Certifikátu (PpS) a ve Zprávě o měření (PpS), kvalitativní parametry (PpS), podmínky splnění těchto kvalitativních parametrů, postup vyhodnocení údajů naměřených v rámci certifikačního měření atd. Metodiky měření jednotlivých (PpS) jsou zpracovány jako samostatné kapitoly.

10.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Proces certifikace jsou činnosti, na jejichž konci stojí certifikát a zpráva o měření dané (PpS) jako nutná podmínka pro poskytování (PpS). Samotnému vystavení Certifikátu (PpS) předchází certifikační měření prováděné podle metodiky měření (PpS) zpracované v této příloze PPLDS.

Poskytovatel (PpS) je povinen provést certifikaci dle tohoto odst. tak, aby předložil certifikát a zprávu o měření v termínech uvedených ve smlouvě o poskytování (PpS).

Jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu certifikace se rozumí:

1. Žadatel o poskytování (PpS) - (výrobna, zdroj výroby, teplárna, atd.), tj. potenciálně Poskytovatel dané (PpS).
2. Certifikátor - představuje příslušnou organizaci, která má od PLDS udělenou autorizaci pro provádění certifikačního měření (PpS) (viz kapitola Podmínky udělování autorizací)
3. PLDS – Provozovatel distribuční soustavy (LDS).

Na počátku celého procesu certifikace stojí subjekt - iniciátor, který vyvolává potřebu provedení certifikačního měření (PpS). V tomto smyslu jsou za hlavního iniciátora považováni žadatelé o poskytování (PpS) (elektrárna, blok elektrárny, teplárna, atd.). Ve zvláštních případech (např. při pochybnostech o korektním poskytování (PpS)) může certifikaci iniciovat PLDS. V dalším kroku je nutné, aby Žadatel o poskytování (PpS) uzavřel smlouvu o provedení certifikace (PpS) s příslušnou autorizovanou certifikační organizací (Certifikátor). Jedná se o smluvní vztah pouze mezi těmito organizacemi, do kterého PLDS nezasahuje. Druhou možností, ve výjimečných případech, je uzavření smlouvy mezi PDS a Certifikátorem.

Poskytovatel (PpS) musí v takovémto případě s Certifikátorem na měření spolupracovat. Podrobnosti takového mimořádného měření zahrnuje smlouva o poskytování (PpS). Na základě takto uzavřené smlouvy o provedení certifikačního měření může být zahájeno měření dané (PpS). To probíhá podle metodiky měření (PpS) stanovené PDS v PPDS.

Výsledky certifikačního měření je Certifikátor povinen zpracovat v protokolární formě – Certifikát a Zpráva o měření a ve formě dokumentační - Technická zpráva o výsledcích certifikačního měření. Žadatel o poskytování (PpS) předkládá protokoly (Certifikát a Zpráva o měření) ve dvou písemných vyhotoveních, Technickou zprávu o výsledcích certifikačního měření v jednom výtisku a současně tuto dokumentaci (protokoly, Technickou zprávu) a datové soubory na elektronickém médiu příslušnému PLDS jako nutnou podmínku pro uzavření smlouvy o poskytování (PpS). Technická zpráva o výsledcích certifikačního měření představuje podrobnější záznam výsledků měření.

Žadatel o poskytování (PpS) předá doklady o certifikaci bloku pro příslušnou (PpS) příslušnému PLDS nejpozději patnáct pracovních dní před možným zařazením bloku do poskytování PpS (platí i pro opakovanou certifikaci). Po převzetí schválených dokladů (protokoly Certifikát a Zpráva o měření) od příslušného PLDS, Žadatelem o poskytování (PpS) může Žadatel nabízet výrobu pro poskytování (PpS). Pokud příslušný PLDS, neschválí doklady předložené Žadatelem, sdělí Žadateli důvody a až do předložení opravených dokladů nemůže Žadatel tento blok nabízet pro poskytování (PpS).

Na základě Certifikátu (PpS) a Zprávy o měření (PpS) může být uzavřena dohoda mezi příslušným PLDS a Žadatelem o poskytování (PpS). Certifikace schopnosti zařízení poskytovat (PpS) se provádí u všech zařízení nejpozději od data předchozího certifikačního měření v časovém intervalu 5 let.

Certifikaci podléhají rovněž výroby (fiktivní výroby) po změnách parametrů zařízení, které mohou ovlivnit kvalitu poskytování (PpS) a po opravách, rekonstrukcích a výměnách technologického zařízení, které mají dopad na kvalitu poskytování (PpS). Při neplnění smluvních závazků definovaných ve smlouvě o poskytování (PpS), nekvalitou poskytování (PpS) nebo při vážných pochybnostech o schopnosti poskytovat (PpS) ve smluvené kvalitě vyzve příslušný PLDS Poskytovatele (PpS), aby provedl opětné certifikační měření. Bližší podrobnosti řeší vlastní smlouva mezi příslušným PLDS a Poskytovatelem (PpS).

V případě, že v soustavě dojde ke stavu definovanému takovými změnami systémových veličin, na něž blok poskytovatele (OP) reaguje přechodem do ostrovního provozu, může poskytovatel písemnou formou požádat příslušného PLDS o prodloužení platnosti Certifikátu (OP) a příslušný PLDS může takové žádosti vyhovět, pokud dojde k přesvědčení, že tím v budoucnu neohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz DS a zároveň pokud byly splněny tyto podmínky :

- PLDS na základě vlastních dat a dat zaslaných poskytovatelem (synchronizované vteřinové průběhy činného výkonu a otáček dotyčného bloku v časovém rozlišení ne větším než 1 s.) vyhodnotí chování bloku jako korektní,
- nezávislá certifikační autorita s platnou autorizací pro certifikaci (OP) zašle PLDS své vyhodnocení situace včetně prohlášení, že ostrovní provoz probíhal za takových podmínek, že toto vyhodnocení má vypovídající schopnost srovnatelnou s řádným certifikačním měřením (OP), podmínkou vyhodnocení situace jsou dostatečně podrobná data předaná certifikační autoritě poskytovatelem (OP)
- dotyčná výroba měla k datu, kdy k ostrovnímu provozu došlo, platný Certifikát (OP) vystavený na základě certifikačního měření, nikoli pouze na základě prohlášení o shodě s certifikovaným blokem.

Doba platnosti certifikátu je potom prodloužena na dobu 5 let ode dne, kdy ke zmíněné zkoumané události došlo. Není zapotřebí vystavovat nový Certifikát ani Zprávu o měření.

Naopak, nesplnění první z uvedených podmínek bude zpravidla důvodem pro provedení opětovného certifikačního měření.

10.2 PODMÍNKY UDĚLOVÁNÍ AUTORIZACÍ

Provádění certifikačních měření (PpS) je možné pouze na základě autorizace, o jejímž udělení rozhoduje příslušný PLDS na základě písemné žádosti. Na udělení autorizace pro provádění certifikačních měření není právní nárok. Příslušný PLDS uděluje autorizaci na certifikační měření (PpS), prokáže-li žadatel splnění všech tímto dokumentem stanovených podmínek. V opačném případě vyzve žadatele k doplnění žádosti a stanoví termín pro předložení vyžadovaných údajů. Po opětném předložení žádosti rozhodne příslušný PLDS s konečnou platností. Při zamítnutí žádosti o autorizaci je možné podat novou žádost po uplynutí 1 roku.

Odvolání proti rozhodnutí příslušného PLDS je možné podat k ERÚ do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí. ERÚ rozhodne s konečnou platností do jednoho měsíce od podání odvolání. Autorizace je neprenosná na jinou právnickou či fyzickou osobu, uděluje se na dobu uvedenou v žádosti, nejvýše však na 5 let ode dne udělení s možností jejího prodloužení na základě žádosti držitele.

Žádost o prodloužení platnosti autorizace je nutné podat nejméně 4 měsíce před skončením její platnosti.

Autorizace se uděluje pro provádění certifikačních měření následujících (PpS):

1. Sekundární regulace U/Q (**SRUQ**)
2. Schopnost ostrovního provozu
3. Schopnost startu ze tmy

10.2.1 Žádost o udělení autorizace

Písemná žádost o udělení autorizace obsahuje:

1. Obchodní firmu fyzické či právnické osoby, trvalý pobyt či sídlo, identifikační číslo, u fyzické osoby dále jméno, příjmení a rodné číslo, pokud bylo přiděleno nebo datum narození; u právnické osoby údaje o jejím statutárním orgánu
2. Požadovanou dobu platnosti autorizace
3. Prokázání kvalifikační, odborné a finanční způsobilosti žadatele podle kapitol Kvalifikační způsobilost žadatele, Odborná způsobilost žadatele, Finanční způsobilost žadatele.

4. Prohlášení žadatele, které potvrzuje, že rozumí požadavkům specifikovaným v PPLDS a bude se při vypracovávání certifikačních měření jimi řídit.

10.2.2 Kvalifikační způsobilost žadatele

Žadatel nebo odpovědný zástupce, kterého jmenuje, musí prokázat splnění kvalifikačních předpokladů. Žadatel nebo odpovědný zástupce žadatele musí být osoba starší věku 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá a mající trvalý pobyt v České republice. Za bezúhonnou se pro účel přidělení autorizace považuje i osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s povolovanou činností, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně.

10.2.3 Odborná způsobilost žadatele

Odborně způsobilý je žadatel nebo jeho odpovědný zástupce, který má ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru a pět let praxe v oboru nebo úplné střední odborné vzdělání příslušného směru ukončené maturitou a sedm let praxe v oboru. Žadatel musí prokázat odbornou způsobilost pro provádění certifikačních měření (PpS) doložením akcí ne starších 5 let formou referenční listiny.

Žadatel prokazuje splnění odborné způsobilosti pro provádění certifikačního měření (PpS) (SRUQ) doložením referencí potvrzujících splnění alespoň jednoho z následujících bodů:

1. Jako držitel autorizace pro certifikační měření (PpS) (SRUQ) realizoval v uplynulých pěti letech alespoň jedno platné certifikační měření.
2. V uplynulém roce realizoval měření (PpS) (SRUQ), které příslušný PLDS dodatečně uznal za platné certifikační měření.
3. Realizoval jako dodavatel v uplynulých pěti letech alespoň jeden případ instalace regulace U/Q rozptýlené výroby připojené do vn či vvn.

Žadatel prokazuje splnění odborné způsobilosti pro provádění certifikačních měření (PpS) Schopnost ostrovního provozu (OP) doložením referencí potvrzujících splnění alespoň jednoho z následujících bodů:

1. Jako držitel autorizace pro certifikační měření (PpS) (OP) realizoval v uplynulých pěti letech alespoň jedno platné certifikační měření.
2. V uplynulém roce realizoval měření (PpS) (OP), které příslušný PLDS dodatečně uznal za platné certifikační měření.

Žadatel prokazuje splnění odborné způsobilosti pro provádění certifikačního měření (PpS) Schopnost startu ze tmy (BS) doložením referencí potvrzujících splnění alespoň jednoho z následujících bodů:

1. Jako držitel autorizace pro certifikace (PpS) (BS) realizoval v uplynulých pěti letech alespoň jedno platné certifikační měření.
2. V uplynulém roce realizoval měření (PpS) (BS), které příslušný PLDS dodatečně uznal za platné certifikační měření.

10.2.4 Finanční způsobilost žadatele

Finanční způsobilost je schopnost fyzické či právnické osoby žádající o udělení autorizace, zabezpečit řádný průběh certifikačního měření dané (PpS) a z toho plynoucích závazků. Finanční způsobilost se prokazuje:

1. Výší obchodního majetku a čistého obchodního majetku, který prokáže auditovaným rozbořem.
2. Podílem závazků po lhůtě splatnosti – žadatel prokáže auditovaným rozbořem, že podíl jeho nesplacených závazků do 30 dnů po lhůtě splatnosti je menší než 50 %, do 180 dnů menší jak 20 %, do 360 dnů menší jak 5 % a nad 360 dnů závazky po lhůtě splatnosti žadatel nemá.
3. Schopností splácet úvěry – žadatel prokáže seznamem úvěrů a potvrzením banky o splácení úvěrů.

10.2.5 Rozhodnutí o udělení autorizace

Rozhodnutí příslušného PLDS o udělení autorizace obsahuje:

1. obchodní firmu fyzické či právnické osoby, trvalý pobyt či sídlo, identifikační číslo, u fyzické osoby dále jméno a příjmení, rodné číslo, pokud bylo přiděleno nebo datum narození,
2. dobu platnosti autorizace,
3. seznam (PpS), na které se autorizace vydává.

Držitel autorizace na certifikační měření dané (PpS) je povinen bezodkladně oznámit příslušnému PLDS veškeré změny údajů uvedených v žádosti o udělení autorizace či jiné závažné údaje vztahující se k udělení autorizaci.

10.2.6 Zánik autorizace

Autorizace pro provádění certifikačních měření (PpS) zaniká:

1. Uplynutím doby, na kterou byla udělena, pokud nedošlo na základě žádosti držitele autorizace k jejímu prodloužení.
2. U fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého držitele autorizace pro certifikaci (PpS).
3. Prohlášením konkurzu na držitele autorizace nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu na držitele autorizace pro nedostatek majetku.
4. Zánikem právnické osoby, která je držitelem autorizace.
5. Na základě žádosti držitele autorizace o zrušení udělené autorizace.
6. Rozhodnutím příslušného PLDS o odnětí autorizace pro závažná profesní pochybení nebo porušení podmínek pro udělení této autorizace včetně vstupu držitele autorizace do likvidace.

10.3 DRUHY VÝROBEN

Pro potřeby této přílohy PPLDS (uvedení typu certifikované výroby do Certifikátu (PpS) a specifikaci odlišností certifikací některých druhů výroben), se výroby elektrické energie rozdělují do těchto kategorií:

- Závodní teplárny
- Plynové elektrárny
- Malé vodní elektrárny
- Bioplynové elektrárny
- Elektrárny na biomasu
- Fotovoltaické elektrárny
- Větrné elektrárny

10.4 OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ TESTŮ (PpS)

(PpS) mohou být poskytovány výrobními/zdroji lišícími se způsobem vyrábění elektrické energie, vnitřním schématem, vyvedením elektrického výkonu, technologickými parametry, závislostí parametrů na palivu či ročním období. Plně postihnout a stanovit přesná pravidla pro každou možnou existující výrobní/zdroj není v principu možné ani účelné. Proto je nutné specifikovat některá obecná pravidla provádění certifikačních měření spíše, než uvádět detailní popisy všech možných uspořádání. Dále následuje výčet těchto obecných pravidel:

1. Žadatel o poskytování (PpS) poskytuje Certifikátorovi všechny potřebné údaje, ať již pro specifikaci prováděných měření, nebo parametrů zařízení.
2. Certifikační měření se provádí:
 - na samostatných technologických celcích, které se vzájemně neovlivňují. Příkladem takového technologického celku může být blokové uspořádání kotel +turbogenerátor teplárny.
 - na technologických celcích, skládajících se z více technologicky svázaných částí. Příkladem je paroplynový blok. V tomto případě je možné měřit samostatně pouze plynovou část nebo parametry celého uspořádání. Nelze však samostatně měřit pouze parní část, protože tato je závislá na provozu plynové části.
 - na fiktivní výrobně. Program měření bude projednán s PDS a PLDS, který je příjemcem nabízené PpS.

3. Jestliže je nabízeno více hodnot zálohy dané (PpS) jedním poskytovatelem pro stejnou technologickou skladbu, je potřeba provést certifikační měření pro každou variantu záloh dané (PpS). Výjimkou je případ, kdy se jednotlivé varianty úplně překrývají, potom se certifikuje pouze nejrozsáhlejší z nich.
4. Specifické problémy poskytování (PpS) některých typů bloků/elektráren musí být řešeny „Studii provozních možností výroby poskytovat (PpS)“, kterou je nutné pro takovýto typ bloků/elektráren vypracovat. Hlavním účelem studie je určit informace, jaké (PpS), v jakém rozsahu, v kterých časových obdobích (den, týden, měsíc, rok), v jakých variantách provozu a o jaké velikosti může výroba nabízet. Studii zpracovává pro Poskytovatele PpS certifikační autorita.
5. Vystupuje-li elektrárna/teplárna z pohledu provozovatele lokální distribuční soustavy (PLDS) jako FV, musí být pro tyto provozovny vypracována „Studie možných konfigurací a variant fiktivního bloku“ (obsahová náplň viz Příloha č. 3 - Studie možných konfigurací a variant fiktivního bloku). Hlavním účelem studie je uvedení struktury a provozních variant FV. Studii zpracovává pro Poskytovatele PpS certifikační autorita.
6. Certifikovaný elektrárenský blok nebo FV může podpůrnou službu (PR), (SR), (TR) poskytovat pouze příslušnému PDS, k jehož LDS je připojen. Je nepřijatelné, aby poskytovatel nabízel na jednom bloku nebo FV (PpS) charakteru regulace činného výkonu (PR, SR, TR, QS a DZt) nebo obdobnou regulační výkonovou službu v elektrizační soustavě současně dvěma subjektům. Pro subjekty poskytující PpS přenosové soustavě ČR platí podmínky uvedené v PPLDS [2] odst. 3.10 Systémové a podpůrné služby LDS.
7. Pokud existují nějaké další podmínky omezující certifikaci a poskytování dané (PpS), je nutné je uvést. Jedná se např. o časové omezení, omezení z důvodu ročního období atd.
8. Certifikační autorita má právo eliminovat z certifikačního měření případné závady mimo měřenou výrobu nebo FV. Tento krok musí certifikační autorita zdůvodnit a popsat ve Zprávě o měření (PpS).

10.5 VLIV ZMĚN V ELEKTRIZAČNÍ SÍTI NA CERTIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

V ojedinělých případech certifikačního měření se může vyskytnout negativní vnější impulsní změna výrazně ovlivňující průběh měřených veličin (impulsní změna způsobená spotřebiteli v síti vvn, případně vn, přechodový jev v LDS – sepnutí přípojnic na blízké rozvodně, vypnutí vedení, atd.).

Úplně vykompenzování těchto změn není prakticky reálné a úprava požadavků podmínek certifikace z důvodu ovlivnění kvality nabízených (PpS) je nepřijatelná. Proto je nutná následující spolupráce mezi jednotlivými subjekty vcházejícími do procesu certifikace (PpS).

Žadatel (Poskytovatel) (PpS) musí prokázat původ vnějších nepříznivých vlivů na realizaci a jejich vliv na vyhodnocení certifikačních zkoušek. Důkazem je soupis přepínání v síti nebo kontrolní měření kvality elektřiny v síti. Požadavky na kvalitu elektřiny vycházejí z Vyhlášky 540/2005Sb., Přílohy 3 PPLDS a normy ČSN EN 50160.

Provozovatel LDS se zavazuje na požádání poskytnout potřebné údaje k identifikaci nepříznivých vlivů způsobených provozem elektrizační soustavy a předcházet těmto vlivům v průběhu měření dle provozních možností.

Certifikátor identifikuje vnější nepříznivý vliv na realizaci certifikačních zkoušek a je oprávněn jej eliminovat z vyhodnocení měření. Certifikátor zpracuje všechny výše uvedené údaje jako součást Zprávy o měření (PpS).

10.6 MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY - SCHOPNOST STARTU ZE TMY (BS)⁸

10.6.1 Úvod

Test ověřující schopnost startu ze tmy je sestaven tak, aby byl pokud možno co nejuvěrnějším přiblížením skutečného postupu při obnově napětí. Pomocí něho se kontroluje funkčnost najetí ze stavu, kterému předcházela black-out LDS a výpadek výroby ochranami. Kromě funkčnosti se ověřuje časová náročnost jednotlivých etap startu ze tmy.

⁸ Samotné podstoupení certifikačního měření PpS schopnosti startu ze tmy nezaručuje, že výroba bude schopna plnit svoji úlohu při obnově soustavy. Výroba poskytující (BS) musí poskytovat a mít certifikační měření na PpS schopnost ostrovního provozu.

10.6.2 Princip testu

Test (BS) napodobuje skutečný start ze tmy výroby. Výroba je na začátku testu uvedena do stavu, který se blíží stavu po skutečném black-outu soustavy. Pak se zahájí najetí výroby, přičemž se zaznamenávají časy jednotlivých etap a potřebné veličiny. Test končí přivedením napětí na vydělenou přípojnicí blízké rozvodny vn resp. vvn. Blok pracuje v režimu ROP a napájí vlastní spotřebu.

Dílčí zkouška najetí a přifázování dalšího stroje se provádí v případě, kdy je schopnost takového provozu během BS v rámci Plánu obnovy předpokládána a vyžadována.

10.6.3 Seznam požadavků

10.6.3.1 Požadavky PLDS na Poskytovatele (PpS)

Poznámka: Tento seznam požadavků neobsahuje konkrétní požadavky na vlastnosti technologického zařízení výroby, které zajistí její způsobilost pro (PpS) (BS). Zajištění způsobilosti výroby k (BS) vyžaduje vždy (s výjimkou případů, kdy s (BS) výroby je počítáno v projektu zařízení a realizace odpovídá projektu) provedení řady nutných a potřebných úprav technologie (podle zvláštního projektu) ještě před realizací testů (BS). Jedním z nutných požadavků způsobilosti výroby k (BS) je např. i schopnost výroby zajistit najetí přilehlých částí ES z nulového na požadované napětí při nulovém nebo téměř nulovém dodávaném činném výkonu a při tomto provozním stavu převedení bloku do režimu ROP.

Certifikovaná (PpS) (BS) musí mít následující vlastnosti:

1. Zapnutí a vypnutí (BS) případného nezávislého zdroje z místa obsluhy výroby.
2. Zapnutí a vypnutí (BS) výroby z místa obsluhy výroby.
3. Volba posloupnosti a počtu bloků pro (BS) (výběr jednoho nebo dvou G), je-li realizována na více blocích.
4. Schopnost regulovat napětí na blízké rozvodně vvn v určených mezích (ručním řízením regulace buzení G) i při nulovém nebo malém činném výkonu výroby.

Poskytovatel (PpS) musí specifikovat následující parametry:

1. Specifikace dostupnosti (BS) v čase.
2. Maximální činný výkon a doba provozu při tomto výkonu v režimu ostrovního provozu, nejméně však 120 minut. Hladinu horní nádrže pro přečerpávací vodní elektrárny, při které jsou tyto údaje garantovány.
3. Nejdelší únosná doba pro požadavek na (BS), po jejímž uplynutí nelze (BS) realizovat.
4. Dovolená velikost skokových změn zatížení způsobená asynchronními motory při minimálním činném výkonu G. Zaručený pokles frekvence (maximální odchylka) při této změně zatížení.
5. Dovolená velikost skokových změn zatížení způsobená asynchronními motory při maximálním činném výkonu G. Zaručený pokles frekvence (maximální odchylka) při této změně zatížení.

10.6.3.2 Požadavky PLDS na Certifikátora

Základním požadavkem PLDS na Certifikátora je, aby při provádění certifikačního měření respektoval obsah měření a požadovanou formu výsledků tak, jak je specifikováno v PPLDS. Pro měření (BS) se ve zkratce jedná o:

1. Kontrolu plnění obecných požadavků na (PpS) a zjištění charakteristických parametrů (viz předchozí kapitola Požadavky PLDS na Poskytovatele (PpS))
2. Provedení a vyhodnocení testu (BS).
3. Vypracování příslušné dokumentace certifikačního měření.

10.6.3.3 Požadavky Certifikátora na Poskytovatele (PpS)

Poskytovatel (PpS) musí být plně nápomocný při provádění certifikačního měření. Musí poskytnout příslušné informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor mohl provést certifikaci (PpS). Z požadavků je možné konkrétně jmenovat:

1. Poskytnutí potřebné dokumentace zařízení.
2. Předání podrobného provozního předpisu pro (BS) včetně předpisu pro zajištění napětí z nezávislého zdroje, je-li pro (BS) nezbytný.
3. Specifikace certifikovaných parametrů:
 - Doba přípravy nutná pro nastartování (BS) na nezávislém zdroji
 - Doba přípravy nutná pro nastartování režimu (BS)
 - Doba (BS) na nezávislém zdroji do podání napětí na VS certifikovaného bloku
 - Doba startu ze tmy (BS) od impulsu (BS) do poskytnutí napětí na úrovni vvn
4. Zajištění přístupu do SKŘ (bez možnosti přímých zásahů Certifikátora) a zajištění sběru dat v požadovaných souborech.
5. Zajištění možnosti měřit veličiny, které nejsou součástí SKŘ včetně připojení externích měřících přístrojů a příslušných externích zařízení.
6. Možnost zaznamenávat naměřené veličiny.
7. Předání jednopólového elektrického schématu výroby s vyznačenými místy měření veličin zaznamenávaných v průběhu certifikačních měření, které jsou přenášeny do ŘS Provozovatele LDS.
8. Provozní zajištění certifikačního měření.

10.6.4 Test (BS)

10.6.4.1 Počáteční podmínky

Zkouška vyžaduje manipulace na přilehlé rozvodně vvn resp. vvn/vn a vyjmutí výroby z pohotovosti k plnění dispečerských potřeb. Jsou simulovány počáteční podmínky vznikající po poruše typu black-out. Výroby by v takovém to případě byly odstaveny z provozu působením ochran přetížení při současném prudkém a velkém poklesu frekvence. Počáteční podmínky testu budou definovány ze strany příslušného PLDS.

10.6.4.2 Měřené veličiny a přesnost

Všechny veličiny musí být měřeny a zaznamenávány synchronně. Pokud je to možné, použije se pro jejich získání SKŘ, v opačném případě je nutné použít externí přístroje. I v takovémto případě musí být zaručena synchronizace a přesnost naměřených dat.

Seznam měřených veličin včetně přesnosti jejich měření bude definován ze strany příslušného PLDS.

10.6.4.3 Vlastní měření

Funkčnost (PpS) (BS) představuje:

- funkčnost případného nezávislého zdroje, který zajišťuje napájení vlastní spotřeby certifikovaného bloku, tj. vlastně schopnost startu ze tmy a ostrovní provoz nezávislého zdroje.
- podání napětí z G na vedení vvn v požadované kvalitě (velikost napětí, stabilita a frekvence)
- přepnutí regulační struktury bloku do režimu ROP

Měření (BS) vyžaduje podrobnou přípravu a dohodu s dispečerem. Příprava se dotýká i přenosové soustavy (PS). Vlastní měření spočívá v zahájení sběru měřených veličin a v provedení následující posloupnosti jednotlivých kroků.

10.6.4.4 Metodika vyhodnocení měření, stanovení požadavků

Při vyhodnocení provedené zkoušky se musí prokázat:

1. Funkčnost (BS), tj. obnovení napětí v předávacím místě ze strany výroby.
2. Doba od požadavku na (BS) do obnovení napětí v předávacím místě ze strany výroby, která nesmí překročit maximální přípustnou dobu.

Požadavek (BS)- A

Při testu nesmí dojít k působení ochran ani limitačního systému, které by znemožnily použití výroby k (BS).

10.6.4.4.1 Stanovení celkové doby trvání (BS)

- Z naměřených hodnot se sestrojí grafy znázorňující (BS) bloku eventuálně nezávislého zdroje.
- Z těchto grafů se odečtou časy následujících událostí:
povel "start (BS)" T1-start
podání napětí na VS T2-VS
najeť G1 na otáčky T3-nG1
sepnutí vývodového vypínače G1, podání napětí na vedení vvn řízením napětí na regulátoru buzení a to až na hodnotu jmenovitého napětí
T4-zapG1
převedení G1 do režimu ROP T5-ROP-G1
- Proveďte se výpočet a vyhodnocení jednotlivých dob startu a celkové doby startu TBS. $TBS = T5 - ROP - G1 - T1 - start$
- Proveďte se porovnání doby TBS s maximální přípustnou dobou pro uskutečnění (BS).

Požadavek (BS)- B:

Hodnota TBS musí být menší jak 30 minut.

10.6.4.4.2 Zkouška najeť a přifázování druhého stroje

Zkouška najeť G2 na otáčky, sfázování s G1, převedení G2 do režimu ROP a ověření stability paralelního provozu obou strojů. Naměřené průběhy jsou dokumentovány.

Požadavek (BS)- C:

Přifázování druhé výroby a během provozu obou výroben nesmí dojít k nežádoucím oscilacím nebo nestabilnímu chodu.

10.7 MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY – SEKUNDÁRNÍ REGULACE U/Q (SRUQ)**10.7.1 Úvod**

Cílem testů (SRUQ) je ověření požadavků plnění tohoto dokumentu a změření skutečného rozsahu jalového výkonu výroby v rámci nabízené (PpS) (SRUQ). Pro jejich ověření bylo navrženo těchto pět testů:

	TEST	CÍL
1	TEST SRUQ-OFF Test při vyjmutí bloku ze systému ASRU	Změřit a vyhodnotit regulační rozsah výkonu bloku při vyjmutí bloku ze systému ASRU
2	TEST SRUQ-ON Test při zařazení bloku do systému ASRU	Změřit a vyhodnotit regulační rozsah jalového výkonu bloku při zařazení bloku do systému ASRU
3	TEST SRUQ-ΔU-blok Test bloku při změně zadaného napětí v pilotním uzlu	Změřit a vyhodnotit kvalitu regulačního procesu sekundární regulace Q bloku při změně zadaného napětí v pilotním uzlu
4	TEST SRUQ-ΔU-ASRU Test ASRU při změně zadaného napětí v pilotním uzlu	Změřit a vyhodnotit kvalitu regulačního procesu ASRU při změně zadaného napětí v pilotním uzlu
5	TEST-SRUQ-sít' Test ASRU při změně ve vnější síti	Změřit a vyhodnotit reakci regulačního procesu ASRU při změně ve vnější síti

Protože cílem certifikačních měření je ověření schopnosti zařízení poskytovat (PpS) a nikoliv detailně změřit chování certifikované výroby či optimalizace jejího chování, jsou testy konstruovány co nejjednodušeji. Tak by mělo dojít k minimalizaci technických a finančních nároků na poskytovatele (PpS). Nicméně, testy musí plně zachytit a ověřit vlastnosti a parametry certifikované výroby nezbytné pro poskytování dané (PpS). Tím jsou naopak určeny podmínky, kterým musejí vyhovět samotné testy a které není možné při jeho konstrukci opomenout.

Před prováděním testů je certifikační organizací provedena příprava certifikačního měření (SRUQ) (PMSRUQ). V rámci této přípravy jsou upřesněny a s provozovatelem výroby a s provozovatelem distribuční soustavy (PLDS) odsouhlaseny všechny časové a věcné údaje, které jsou pro certifikaci výroby nutné. Případné odchylky od dále uvedených následujících testů, které jsou pro certifikovanou výrobu Certifikátorem v PMSRUQ navrženy, budou projednány a odsouhlaseny s příslušným PLDS.

10.7.2 Princip testů (SRUQ)**10.7.2.1 TEST (SRUQ)-OFF: Test při vyjmutí výroby ze systému ASRU**

Cílem tohoto testu je zjistit, zda je výroba schopna dodávat jalový výkon v rozsahu stanoveném Přílohou 4 (základní požadovaný regulační rozsah jalového výkonu) a stanovit regulační rozsah jalového výkonu bloku při testu (SRUQ)-OFF. Základní požadovaný regulační rozsah jalového výkonu může být modifikován, tedy zúžen nebo rozšířen. Důvodem případné modifikace může být např. odlišná (nižší/vyšší) potřeba regulačního jalového výkonu v dané lokalitě distribuční soustavy (DS) a nebo zvláštní technologické důvody. Taková modifikace předpokládá uzavření zvláštní dohody mezi provozovatelem a uživatelem DS.

Zkouška probíhá tak, že při nastavené úrovni napětí v pilotním uzlu technik provozovatele zařízení zahájí měření rozsahu jalového výkonu. Plynule mění velikost jalového výkonu bloku v požadovaném směru (podbuzení resp. přebuzení), dokud není nalezena mezní hodnota.

Za mezní se považuje jalový výkon, při kterém dojde k vyčerpání regulačního rozsahu jalového výkonu nebo překročení omezujících podmínek daných:

- technologií včetně místních řídicích systémů,
- místními provozními předpisy

Výrobna musí při tomto mezním jalovém výkonu trvale pracovat.

10.7.2.2 TEST (SRUQ)-ON: Test při zařazení výroby do systému ASRU

Cílem tohoto testu je certifikovat skutečný regulační rozsah jalového výkonu výroby (SRUQ)-ON v rámci nabízené (PpS) „Sekundární regulace U/Q“ pro účely kvantitativního ohodnocení. Výrobna reaguje prostřednictvím svého sekundárního regulátoru Q na odchylky jalového výkonu způsobené buď ostatními zdroji testované výroby, nebo výrobny ostatních netestovaných výroben pracujících do stejného pilotního uzlu. Vzniklou disproporcí jalového výkonu automaticky vyrovnává testovaná výrobna. Za mezní se považuje jalový výkon, kdy dojde k vyčerpání regulačního rozsahu jalového výkonu nebo překročení omezujících podmínek daných:

- technologií včetně místních řídicích systémů,
- nastavených mezí v systému ASRU,
- místními provozními předpisy.

Výrobna musí při tomto mezním jalovém výkonu pracovat trvale.

10.7.2.3 TEST (SRUQ)-DU-blok : Test výroby při změně zadaného napětí v pilotním uzlu

Cílem testu je zjistit, zda je výrobna zařazená do systému ASRU schopna patřičně rychle a s dostatečnou přesností reagovat na definovanou změnu zadaného napětí v pilotním uzlu distribuční soustavy. Jedno měření se skládá ze dvou napěťových skoků zadaného napětí v pilotním uzlu (z výchozí hladiny na jinou a zpět). Testovaná výrobna musí na zadané skokové změny napětí reagovat změnou generovaného jalového výkonu v rámci svého regulačního rozsahu.

10.7.2.4 4.15.2.4 TEST (SRUQ)-DU-ASRU : Test ASRU při změně zadaného napětí v pilotním uzlu

Cílem testu je ověření kvality (dynamických vlastností) regulace části resp. celého řídicího systému ASRU v rámci celého pilotního uzlu. Pokud dojde k dohodě mezi provozovatelem výroben podílejících se na regulaci U/Q v rámci pilotního uzlu, je výhodné změřit regulační proces při zařazení těchto výroben do ASRU. V ostatních případech je ověřena dynamika zdrojů pouze testované výroby popř. výroben jiných provozovatelů řízených/ovládaných z ASRU testované výroby. Postup měření je identický jako při předcházejícím testu (SRUQ)- Δ U-blok. Rozdílný je pouze ve způsobu vyhodnocování naměřených dat a v počátečních podmínkách.

10.7.2.5 TEST (SRUQ)-sít': Test při změně ve vnější síti

Cílem testu je ověřit adaptaci regulačního procesu ASRU na provozní podmínky, které jsou v dané části DS typické. Je vhodné změřit regulační proces v pilotních uzlech v závislosti na konkrétním uspořádání. Napěťové změny v daném pilotním uzlu způsobíme zapnutím (vypnutím) tlumivky, přepnutím odboček přepínače transformátoru, (podbuzení resp. přebuzení) generátoru výroby, najetí vodní elektrárny. Napěťové změny by měly být dostatečně rychlé (skokové) tak, aby vliv postupné změny na výsledek zkoušky a na splnění podmínek byl minimalizován.

10.7.3 Možnosti realizace systému ASRU

Realizace systému ASRU musí splňovat požadavky příslušného PDS, pro který je služba určena. Při návrhu a realizaci ASRU je nezbytná konzultace a schválení navržených postupů ze strany PLDS.

10.7.4 Seznam požadavků

10.7.4.1 Požadavky PLDS na Poskytovatele (PpS)

Certifikovaná (PpS) sekundární regulace U/Q bloku musí mít následující vlastnosti:

1. Zapínání a vypínání bloku do ASRU z místa obsluhy bloku a/nebo centrálního velínu výroby,
2. Přenos (obousměrný) vybraných veličin a binárních signálů na rozvodnu pilotního uzlu (viz. kapitola 8),
3. Přenos (obousměrný) vybraných veličin a binárních signálů na Dispečink PDS, je-li systém ASRU instalován ve výrobně (viz kapitola 8)
4. Schopnost generátoru dodávat jmenovitý činný výkon v rozmezí účinnků $\cos \varphi=0.85$ (dodávka jal.výkonu, chod generátoru v přebuzeném stavu) a $\cos \varphi= 0.95$ (odběr jalového výkonu, chod

generátoru v podbuzeném stavu) při dovoleném rozsahu napětí na svorkách generátoru $\pm 5\%$ Un. Kontrola podle typových hodnot, štítkových hodnot generátoru.

5. Srovnání měřených hodnot použitých pro ARN, (PpS), ŘS bloku a hodnot certifikačního měření. Certifikátor vypracuje srovnávací tabulku hodnot použitých veličin Qg a Ug s veličinou měřenou externím měřidlem pracujícím s třídou přesnosti min. 0,2. Srovnání se provede za stejných podmínek pro všechny případy. Maximální vzájemný rozdíl je $Qg \leq 2\%$ Pn, $Ug \leq 1\%$ Un. Certifikátor vydá upozornění písemně v případě nesplnění tohoto kritéria.

10.7.4.2 Požadavky PLDS na Certifikátora

Základním požadavkem PLDS na Certifikátora je, aby při provádění certifikačního měření respektoval obsah měření a požadovanou formu výsledků tak, jak je specifikováno v PPDS. Pro měření (SRUQ) bloku se ve zkratce jedná o:

1. Před každým certifikačním měřením je nutno kontaktovat PDS
2. Vypracování programu měření PMSRUQ
3. Kontrolu plnění obecných požadavků na (PpS) (viz předchozí kapitola Požadavky PDS na Poskytovatele (PpS))
4. Provedení a vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-OFF,
5. Provedení a vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-ON,
6. Provedení a vyhodnocení testu TEST (SRUQ)- ΔU -blok,
7. Provedení a vyhodnocení testu TEST (SRUQ)- ΔU -ASRU,
8. Provedení a vyhodnocení testu TEST (SRUQ)-VNĚJŠÍ SÍŤ,
9. Vypracování příslušné dokumentace certifikačního měření (včetně vypracování srovnávací tabulky hodnot použitých veličin Qg a Ug).

10.7.4.3 Požadavky Certifikátora na Poskytovatele (PpS)

Poskytovatel (PpS) musí být plně nápomocný při provádění certifikačního měření. Musí poskytnout příslušné informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor mohl provést certifikaci (PpS). Z požadavků je možné konkrétně jmenovat:

1. Poskytnutí dokumentace zařízení,
2. Specifikace velikosti certifikovaných parametrů,
3. Zajištění přístupu do SKŘ (bez možnosti přímých zásahů Certifikátora) a zajištění sběru dat v požadovaných souborech,
4. Zajištění možnosti měřit veličiny, které nejsou součástí SKŘ včetně připojení externích měřících přístrojů a příslušných externích zařízení,
5. Možnost zaznamenávat naměřené veličiny,
6. Předání jednopólového elektrického schématu výroby s vyznačenými místy měření veličin zaznamenávaných v průběhu certifikačních měření, které jsou přenášeny do ŘS Provozovatele LDS.
7. Provozní zajištění certifikačního měření.

10.8 MĚŘENÍ PODPŮRNÉ SLUŽBY - SCHOPNOST OSTROVNÍHO PROVOZU (OP)

10.8.1 Úvod

Ostrovní provoz výroby se vyznačuje změnami systémových veličin – frekvence a napětí. Ty vyplývají z toho, že blok pracuje do izolované části soustavy, kde dochází k relativně velkým fluktuacím zatížení. Samotná (PpS) (OP) nepředstavuje jenom uspokojivou reakci výroby při práci v tomto režimu. Při certifikaci (PpS) (OP) je také nutné vyzkoušet velmi náročný přechod do ostrovního provozu a opětné sfázování s LDS.

Technologické a technické zařízení výroben, řídicí systémy (ŘS) a způsob realizace regulačních obvodů ostrovního provozu (ROP) je na jednotlivých výrobnách velice variabilní. Vlastnímu měření musí předcházet vypracování podrobného postupu měření (postup měření (OP) – PMOP), ve kterém budou zohledněny vlastnosti ROP certifikovaného zařízení, možnosti technologického zařízení i předpokládané vlastnosti ES v daném místě. Z tohoto postupu odvozené změny od dále navrženého rozsahu měření je třeba konzultovat s PLDS.

Měření této (PpS) tvoří soubor komplexních testů snažících se postihnout všechny fáze provozu bloku spojené s ostrovním režimem. Certifikace (PpS) (OP) sestává ze dvou základních testů:

TEST		CÍL
1	TEST OP-Δn Test dynamického chování bloku simulací otáček	Ověřit dynamické chování bloku při skokových a plynulých změnách otáček
2	TEST OP - ostrov Test chování bloku při vypínací zkoušce "ostrov"	Ověřit dynamické chování bloku při klasické vypínací zkoušce "ostrov"

10.8.2 Princip testu

10.8.2.1 TEST (OP)-Dn: Test (OP) simulací otáček

Pod simulací otáček se v dalším textu rozumí simulace zadaných otáček n_{zad} (f_{zad}), které jsou zadávány do proporcionálního regulátoru otáček. Pro testování lze použít i simulaci pomocí skutečných otáček n_{skut} (f_{skut}), pokud je ŘS bloku k této simulaci vybaven. V tomto případě musí být tato skutečnost řešena v PMOP. Poněvadž při tomto způsobu provádění testů simulace se, kromě jiných problémů (např. test přechodu do ROP), jedná o dlouhodobý provoz G v režimu ručního řízení (není uzavřena smyčka regulace otáček), je dále popsán a upřednostněn způsob simulace pomocí n_{zad} (f_{zad}).

Test se provádí na bloku, který je sfázován s LDS. Frekvence vstupující do ROP z LDS se v podstatě neliší od normální frekvence 50 Hz.

Test simulací otáček je představován několika dílčími měřeními a zkouškami. Pomocí nich se ověřuje reakce výroby na různé druhy fluktuací vznikající v reálném ostrovním provozu a správná funkčnost navrženého systému ROP. Posloupnost a rozsah zkoušek je navržen v PMOP.

Skládá se především z těchto dílčích testů:

1. Přechod do režimu ostrovního provozu.

Cílem testu je ověřit chování zařízení při přechodu do ROP. Poněvadž frekvence ES je při přechodu do ROP prakticky jmenovitý (50 Hz), měl by přechod do ROP v okamžiku přepnutí proběhnout prakticky bez nárazu výkonu. Aktuální odchylka frekvence LDS od jmenovité frekvence se může projevit odpovídajícím skokem výkonu G. Změny výkonu G v okamžiku přepnutí i v další časové fázi přechodu jsou závislé na konkrétním provedení ROP a musí být popsány v PMOP.

Přechod do ROP by měl být, podle aktuálních možností certifikovaného zařízení, testován alespoň na dvou různých výkonových hladinách výroby pomocí simulovaného signálu vzniku (OP).

2. Simulované skokové změny otáček

Cílem testu je ověřit chování výroby při skokových změnách zadané hodnoty frekvence (otáček) proporcionálního regulátoru otáček. Výrobna nepracuje v tomto režimu v uzavření smyčky regulace výkonu.

Skokové změny frekvence (otáček) budou určeny v PMOP tak, aby odpovídaly dohodnutým hodnotám změn činného výkonu. Zatěžování bloku skokovými signály změny otáček se provádí podle PMOP obvykle na horní, střední a spodní hranici pro testy (OP) dohodnutého výkonového rozsahu výroby ($P_{hměr} - P_{dměr}$), aby bylo pokud možno co nejreprezentativnější. Pokud je dohodnutý výkonový rozsah pro měření (OP) ($P_{hměr} - P_{dměr}$) menší než trojnásobek maximální hodnoty dohodnuté změny ($3 \cdot \Delta P_{PROP}$), potom se měření na střední hladině neprovádí. Testovací signál představuje posloupnost zvětšujících se a prodlužujících se skokových změn frekvence. Pokud není tento test prováděn v navrženém rozsahu, jsou důvody Certifikátorem podrobně uvedeny v PMOP.

3. Simulované plynulé změny otáček.

Test se provádí při nastaveném normálním zesílení obvodu regulace otáček ($K_{PRn} = 20$ až 25). Cílem testu je ověřit správnost chování výroby, velikost rezervy pro okamžité změny činného výkonu v celém regulačním rozsahu (OP) bloku, tj. i správnost a funkčnost použitého algoritmu ROP, zjistit skutečnou velikost K_{PRn} , která se může lišit od nastavené hodnoty K_{PRn} a případně průběh diferenciálního zesílení (K_{PRndif}). Zkouška není nutná např. v případě, že LDS nebudou při (OP) využívány, hodnoty K_{PRn} a

případně K_{PRndif} jsou známy a je jistota, že blok je schopen zajistit změnu činného výkonu přes celý deklarovaný regulační rozsah (OP) deklarovanou rychlostí.

Tento test představuje komplexní vyzkoušení chování bloku v celém výkonovém rozsahu. Začíná skokovou změnou otáček, po které následuje lineární kontinuální změna, až je dosaženo horního $P_{hMĚŘ}$ nebo dolního $P_{dMĚŘ}$ činného výkonu výroby.

Pokud není tento test prováděn (nebo není prováděn v dále navrženém rozsahu) jsou důvody Certifikátorem podrobně uvedeny v PMOP.

4. Přepnutí bloku do normální struktury řízení.

Cílem testu je ověřit chování zařízení při přechodu z ROP do normálního provozního režimu bloku. Přechod z ROP se testuje alespoň na dvou různých výkonových hladinách výroby. Přechod by měl být klidný a hladký, bez velkých a prudkých změn činného výkonu bloku. Podrobný postup a předpokládané chování technologie při přepnutí do definované normální struktury řízení a hladiny výkonu, při kterých se přepnutí uskuteční, je uveden v PMOP.

10.8.2.2 TEST (OP)-ostrov: Test chování bloku při vypínací zkoušce "ostrov"

Jedná se o vypínací zkoušku, kdy je výroba, která byla v průběhu této zkoušky automaticky přepnuta do režimu proporcionální regulace otáček, vypínána ze jmenovitého činného výkonu a přechází až na velikost minimálního zatížení daného vlastní spotřebou výroby. Vlastní test se opětovně skládá z několika dílčích měření:

1. vypínací zkouška typu „ostrov“ ze jmenovitého činného výkonu na vlastní spotřebu výroby
2. chod na vlastní spotřebu výroby a změna zatížení vlastní spotřeby daná zapnutím a vypnutím velkého spotřebiče
3. sfázování výroby pracujícího v režimu (OP) s LDS v rozvodně vn (vvn)
4. převedení bloku do normálního pracovního režimu.

10.8.3 Seznam požadavků

10.8.3.1 Požadavky PLDS na Poskytovatele (PpS)

Obecné požadavky na vlastnosti zařízení certifikovaného pro (PpS) (OP):

1. Nastavitelnost a funkčnost frekvenčního relé (počet hladin frekvence, jejich hlášení na dozoru výroby a dispečink).
2. Zapnutí a vypnutí (OP) z místa obsluhy.
3. Existence lokálního schématu „OSTROV“ a možnost jeho vyvolávání.
4. Nastavení k přepnutí bloku do režimu (OP) (49.8 a 50.2 Hz podle frekvenčního plánu) a nastavení ostatních hladin f relé [Hz].
5. Schopnost regulovat napětí na blízké rozvodně vvn nebo vvn/vn v určených mezích (ručním řízením hladiny svorkového napětí výroben).

Poskytovatel (PpS) předá PLDS a Certifikátorovi:

Dokumentaci obsahující základní schéma ROP (Regulátor Ostrovního Provozu) a nastavení parametrů ROP (včetně nastavení hladin frekvencí a časů F-relé), výsledky zkoušek režimu (OP) bloku, provedených v rámci uvádění technologie ROP do provozu, po úpravách ROP a po významných změnách v souvisejícím zařízení (např. rekonstrukce či výměna ŘS nebo regulace turbíny, apod.). ROP je soubor technických (HW) a programových (SW) prostředků, které umožňují dodávku (PpS) (OP). Pokud není na výrobně instalováno samostatné zařízení ROP, ale technologie elektrárny po vhodných úpravách a doplňcích plně požadovanou funkci zabezpečuje (např. doplněno vhodné frekvenční relé, vhodné regulační systémy), doloží Certifikační autorita splnění podmínek PPLDS.

10.8.3.2 Požadavky PLDS na Certifikátora

Základním požadavkem PLDS na Certifikátora je, aby při provádění certifikačního měření respektoval obsah měření a požadovanou formu výsledků tak, jak je specifikováno v PPDS a případně upřesněno v PMOP. Pro měření (OP) se ve zkratce jedná o:

1. Kontrolu plnění obecných požadavků na (PpS), zjištění a případné přestavení některých charakteristických parametrů např. časové zpoždění působení frekvenčního relé na základě doporučení PDS (viz předchozí kapitola Požadavky PLDS na Poskytovatele (PpS))

2. Podrobnou přípravu měření PpS (OP) (postup měření PMOP), ve které budou zohledněny vlastnosti ROP na elektrárně (bloku), možnosti certifikovaného technologického zařízení i předpokládané vlastnosti ES v daném místě. Z tohoto postupu odvozené změny od dále navržených postupů a rozsahu měření (včetně případných změn testů) je třeba konzultovat s PLDS.
3. Provedení a vyhodnocení testu (OP) simulací otáček
4. Provedení a vyhodnocení testu při vypínací zkoušce „ostrov“
5. Vypracování příslušné a dostatečně podrobné dokumentace certifikačního měření.

10.8.3.3 Požadavky Certifikátora na Poskytovatele PpS

Poskytovatel PpS musí být plně nápomocný při vypracování PMOP a při vlastním provádění certifikačního měření. Musí poskytnout příslušné informace a zajistit podmínky k tomu, aby Certifikátor mohl provést certifikaci PpS. Z požadavků je možné konkrétně jmenovat:

1. Poskytnutí potřebné dokumentace zařízení a systému ROP a nastavení parametrů ROP (včetně nastavení hladin frekvencí a časů F-relé).
2. Předání podrobné provozní instrukce elektrárny při jejím provozu v režimu (OP)
3. Poskytnutí dokumentace obsahující výsledky zkoušek režimu (OP) bloku, provedených v rámci uvádění technologie ROP do provozu, po úpravách ROP a po významných změnách v souvisejícím zařízení (např. rekonstrukce či výměna řídicího systému nebo regulace turbíny, apod.).
4. Předání hodnot dovolené rychlosti změn činného výkonu
5. Předání dalších podkladů a poskytnutí dalších informací nutných k vypracování PMOP.
6. Zajištění přístupu do SKŘ (bez možnosti přímých zásahů Certifikátora) a zajištění sběru dat v požadovaných souborech.
7. Zajištění možnosti měřit veličiny, které nejsou součástí SKŘ včetně připojení externích měřicích přístrojů a příslušných externích zařízení.
8. Možnost zaznamenávat naměřené veličiny.
9. Předání jednopólového elektrického schématu výroby s vyznačenými místy měření veličin zaznamenávaných v průběhu certifikačních měření, které jsou přenášeny do ŘS Provozovatele LDS.
10. Provozní zajištění certifikačního měření.

11 LITERATURA

- [1] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon), v platném znění
- [2] Pravidla provozování lokální distribuční soustavy
- [3] Pravidla provozování lokální distribuční soustavy, Příloha 4: Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy
- [4] Pravidla provozování lokální distribuční soustavy hlavní část a Příloha 4 Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy Doplněk 01/2009
- [5] Pravidla provozování lokální distribuční soustavy hlavní část a Příloha 4 Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele lokální distribuční soustavy Změna 01/2010
- [6] Pravidla provozování přenosové soustavy, Část II, Podpůrné služby (PpS)
- [7] Vyhláška 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
- [8] Vyhláška 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
- [9] Vyhláška 401/2010 Sb. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
- [10] Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
- [11] ČSN EN 50160 (330122) - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.
- [12] ČSN 33 0010 : Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy
- [13] Framework Guidelines On Electricity Grid Connections, Agency for the Cooperation of Energy Regulators
- [14] Vyhláška MPO č. 82/2011 Sb. ze dne 17. 3. 2011 14.6.2001, o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
- [15] Vyhláška ERÚ 541/2005 Sb. ze dne 21.12.2005, o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
- [16] Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen (dále jen „vyhláška ERÚ č. 140/2009 Sb.“)
- [17] Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu